



---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi G101786D od km 2+738 w Miłowicach do skrzyżowania z drogą powiatowa w Gołębicach km 6+290 oraz drogi G101787D km 0+009-0+268

NAZWA INWESTORA: Gmina Dziadowa Kłoda

ADRES INWESTORA: ul. Oleśnicka 1  
56-504 Dziadowa Kłoda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Potoczny

DATA OPRACOWANIA:

28.02.2023

---

Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce 488 w ramach remontu drogi gminnej Lipka - Miłowice - Gołębice - etap 3  
Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce 488 w ramach remontu drogi gminnej Lipka - Miłowice - Gołębice - etap 3</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty Drogowe</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	D-01.01.01a	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,300	km	0,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
2 d.1.1	D.05.03.01	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			250	m2	250,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>
3 d.1.1	D.05.03.01	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiórki wraz utylizacją Krotność = 14	m3		
			poz.2 * 0,04	m3	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4 d.1.1		KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
			0,1	ha	0,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
<b>1.2</b>			<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.1.2	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
			poz.6	m2	150,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
6 d.1.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - naprawy krawędzi	m2		
			150	m2	150,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
7 d.1.2	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją	m3		
			poz.6 * 0,40	m3	60,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
8 d.1.2	D-02.03.01	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z kruszywa naturalnego - korekty	m3		
			5	m3	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>1.3</b>			<b>Podbudowy</b>			
9 d.1.3	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.6	m2	150,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
10 d.1.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.9	m2	150,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
11 d.1.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.9	m2	150,000	

Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce 488 w ramach remontu drogi gminnej Lipka - Miłowice - Gołębice - etap 3  
Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	150,000
<b>1.4</b>			<b>Nawierzchnie</b>			
12	d.1.4	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remonty cząstkowe w miejscach ubytków i spękań	t		
			10	t	10,000	
					RAZEM	10,000
13	D- d.1.4 05.03. 05a	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2		
			220	m2	220,000	
					RAZEM	220,000
14	D- d.1.4 04.03. 01	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			poz.16	m2	1 096,500	
					RAZEM	1 096,500
15	D- d.1.4 04.03. 01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.16	m2	1 096,500	
					RAZEM	1 096,500
16	D- d.1.4 05.03. 05b	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			poz.17 * 1,02	m2	1 096,500	
					RAZEM	1 096,500
17	D- d.1.4 04.03. 01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			poz.19	m2	1 075,000	
					RAZEM	1 075,000
18	D- d.1.4 04.03. 01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.19	m2	1 075,000	
					RAZEM	1 075,000
19	D- d.1.4 05.03. 05a	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - ciąg gł. i skrzyżowania	m2		
			1075	m2	1 075,000	
					RAZEM	1 075,000
<b>1.5</b>			<b>Roboty wykończeniowe</b>			
20	D- d.1.5 06.03. 01a	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
21	D- d.1.5 03.01. 01	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów z namułu pod zjazdami i pod jezdnią	m		
			60 + 28	m	88,000	
					RAZEM	88,000
22	D- d.1.5 06.04. 01	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			425	m	425,000	
					RAZEM	425,000

Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce 488 w ramach remontu drogi gminnej Lipka - Miłowice - Gołębice - etap 3  
 Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.5	D-06.01.01	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - materiał z odzysku i dowieziony	m2		
			850	m2	850,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>850,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa .....	1
Obmiar .....	2
1 Roboty Drogowe .....	2
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe .....	2
1.2 Roboty ziemne .....	2
1.3 Podbudowy .....	2
1.4 Nawierzchnie .....	3
1.5 Roboty wykończeniowe .....	3
Spis treści .....	5