



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Stradomia Dolna – ul. Okrężna, ul. Wiśniowa, ul. Leśna
ADRES INWESTYCJI:	318/3, 317, 343, 318/2, 384, 394, 333/3, 314/7, 314/3, 332, 314/4, 138, 149/3, 142, 146, 137, 347, 154/2, 136 obręb Stradomia Dolna
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dziadowa Kłoda
ADRES INWESTORA:	ul. Oleśnicka 1 56-504 Dziadowa Kłoda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Szymon Potoczny

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2023

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Stradomia Dolna - ul. Okrężna, ul. Wiśniowa, ul. Leśna
Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Stradomia Dolna - ul. Okrężna, ul. Wiśniowa, ul. Leśna						
1			Roboty Drogowe			
1.1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D- 01.01. 01a	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			3,630	km	3,630	
					RAZEM	3,630
2 d.1.1	D- 05.03. 11	KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm - wywóz i utylizacja	m2		
			poz.22	m2	14 330,000	
					RAZEM	14 330,000
3 d.1.1	D.01.0 2.01	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
			0,1	ha	0,100	
					RAZEM	0,100
4 d.1.1	D.01.0 2.01	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
5 d.1.1	D.01.0 2.01	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
6 d.1.1	I-D- 07.02. 01a	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
1.2			Roboty ziemne			
7 d.1.2	D- 01.02. 02	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - nadmiar do wywozu i utylizacji	m2		
			3998	m2	3 998,000	
					RAZEM	3 998,000
8 d.1.2	D- 04.01. 01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
			poz.11	m2	16 479,500	
					RAZEM	16 479,500
9 d.1.2	D- 01.02. 04	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją	m3		
			poz.8 * 0,35	m3	5 767,825	
					RAZEM	5 767,825
10 d.1.2	D- 02.03. 01	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z kruszywa naturalnego - korekty skarp i uzupełnienia do usunięcia korzeni	m3		
			100	m3	100,000	
					RAZEM	100,000
1.3			Podbudowy			
11 d.1.3	D- 04.01. 01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.12	m2	16 479,500	
					RAZEM	16 479,500

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Stradomia Dolna - ul. Okrężna, ul. Wiśniowa, ul. Leśna
Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	I-D-04.10.01a	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.22 * 1,15	m2	16 479,500	
					RAZEM	16 479,500
13	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.22 * 1,1	m2	15 763,000	
					RAZEM	15 763,000
1.4			Nawierzchnie			
14	M-d.1.4 21.02.04	KNR 2-33 0712-02150	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni	m2		
			5 * 10 * 3	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
15	M-d.1.4 21.02.04	KNR 9-32 0305-01	Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC - naprawa płyt mostowych	dm3		
			50	dm3	50,000	
					RAZEM	50,000
16	M-d.1.4 21.02.04	KNR 2-33 0714-15	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - izolacja płyt mostowych	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
17	D-d.1.4 04.03.01	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			poz.19	m2	14 616,600	
					RAZEM	14 616,600
18	D-d.1.4 04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.19	m2	14 616,600	
					RAZEM	14 616,600
19	D-d.1.4 05.03.05b	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			poz.20 * 1,02	m2	14 616,600	
					RAZEM	14 616,600
20	D-d.1.4 04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			poz.22	m2	14 330,000	
					RAZEM	14 330,000
21	D-d.1.4 04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz.22	m2	14 330,000	
					RAZEM	14 330,000
22	D-d.1.4 05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - ciąg gł. i skrzyżowania	m2		
			14069 + 261	m2	14 330,000	
					RAZEM	14 330,000
1.5			Roboty wykończeniowe			

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Stradomia Dolna - ul. Okrężna, ul. Wiśniowa, ul. Leśna

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
23	D- d.1.5	06.03. 01a	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			3543	m2	3 543,000		
					RAZEM	3 543,000	
24	D- d.1.5	03.01. 01	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów z namułu pod zjazdami i pod jezdnią	m		
			110	m	110,000		
					RAZEM	110,000	
25	D- d.1.5	03.01. 01	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe	ściank.		
			4	ściank.	4,000		
					RAZEM	4,000	
26	D- d.1.5	06.04. 01	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			160 + 350 + 50 + 480 + 90 + 200	m	1 330,000		
					RAZEM	1 330,000	
27	D- d.1.5	09.01. 01.a	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - materiał z odzysku i dowieziony	m2		
			7250	m2	7 250,000		
					RAZEM	7 250,000	
28	I-D- d.1.5	07.02. 01a	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			16	szt.	16,000		
					RAZEM	16,000	
29	I-D- d.1.5	07.02. 01a	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
			23	szt.	23,000		
					RAZEM	23,000	
30	I-D- d.1.5	07.05. 01	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne - drogowe	m		
			850	m	850,000		
					RAZEM	850,000	
31	I-D- d.1.5	07.05. 01	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne - bariero-poręcze mostowe	m		
			65	m	65,000		
					RAZEM	65,000	
32	I-D- d.1.5	05.03. 23a	KNR 2-31 1207-01 analogia	Przełożenie kostki na zjazdach do posesji	m2		
			350	m2	350,000		
					RAZEM	350,000	
33	D- d.1.5	03.02. 01a	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
			1	szt.	1,000		
					RAZEM	1,000	
34	D- d.1.5	03.02. 01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Stradomia Dolna - ul. Okrężna, ul. Wiśniowa, ul. Leśna
 Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
35	D- d.1.5 03.02. 01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
36	D- d.1.5 03.02. 01a	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Roboty Drogowe	2
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	2
1.2 Roboty ziemne	2
1.3 Podbudowy	2
1.4 Nawierzchnie	3
1.5 Roboty wykończeniowe	3
Spis treści	6